

Відомість обсягів робіт

ПрАТ "ЗЗРК". шахта "Експлуатаційна". Павільон відділення "Укрпошти". (пожежна і охоронна сигналізація)

2235-ПС, 2235-ОС

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на автоматичну пожежну сигналізацію</u>			
1	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	M10-667-4
2	Установка акумулятора	шт	1	M8-125-1
3	Сповіщувач (димовий, світлозвуковий, ручний)	шт	4	M10-668-2
4	Світлозвуковий настінний евакуаційний покажчик	шт	1	M8-593-11
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	M8-526-1
6	Прокладання коробів пластикових	м	55	E21-12-2
7	Ручне газове різання неповоротних труб діаметр, товщина стінок 45x3 мм	перер	1	ЖРП-566-23
8	Монтаж мелких м/конструкцій (труба ф 40x2,0)	т	0,00075	E9-34-5
9	Кабель в прокладених коробах, трубах, маса 1 м до 1 кг	м	55,4	M8-148-1
10	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	32	M8-144-1
	<u>Локальний кошторис 2-1-2 на охоронну сигналізацію</u>			
11	Прилад ОПС на 4 промені	шт	1	M10-667-8
12	Сповіщувач магнітоконтатний на відкривання дверей	шт	2	M10-668-4
13	Сповіщувач руху	шт	2	M10-668-2
14	Сповіщувач, що встановлюється на склі	шт	2	M10-668-5
15	Установка акумулятора	шт	1	M8-125-1
16	Сповіщувач світловий, що встановлюється поза приміщенням	шт	1	M10-668-2
17	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	M8-526-1
18	Коробка клемна	шт	6	M10-309-4
19	Прокладання коробів пластикових	м	35	E21-12-2
20	Кабель в прокладених коробах, маса 1 м до 1 кг	м	95	M8-148-1
21	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	20	M8-144-1

Склав

Н.Ю. Петрас

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

T.B.O. нач. ЕМБ

П.Ю. Івашков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]