

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГУ РОБІТ

Розробка проекту по ліквідації водопритоків в тубінговому і бетонному кріпленні ствола "Переверзівський".

Умови виконання робіт: Діючий вентиляційний ствол, повітроподаючий.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Локальний кошторис 2-1-1 роботи з монтажу та демонтажу обладнання				
1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	126	<i>EH 22-40-1</i>
4	Трубопроводи проходжувальні сталеві водовідливу, стисненого повітря, цементациї, спускання бетону, вентиляційні, дегазаційні, що підвішуються у стволи шахти на кріпленнях або розпорах і на канатах, діаметр зовнішній 60-83 мм	м	370	<i>M12-416-1</i>
5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	3	<i>EH22-38-1</i>
7	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 25 мм	шт	3	<i>EH22-25-1</i>
9	Демонтаж трубопроводів проходжувальні сталеві водовідливу, стисненого повітря, цементациї, спускання бетону, вентиляційні, дегазаційні, що підвішуються у стволи шахти на кріпленнях або розпорах і на канатах, діаметр зовнішній 60-83 мм <i>Указ.п.6.16 При демонтажі устаткування, призначеного для подальшого використання без консервації та пакування Ктз = 0,4 Кмаш = 0,4</i>	м	370	<i>M12-416-1</i>
Локальний кошторис 2-1-2 роботи з посилення порідного масиву				
10	Буріння свердловин діаметром до 60мм, глибиною до 20м, коефіцієнт міцності порід 1,5	м	72	<i>E35-56-1</i>
11	Буріння свердловин діаметром до 60мм, глибиною до 20м, коефіцієнт міцності порід 7-9	м	74	<i>E35-56-4</i>
12	Нагнітання цементних розчинів при наступному тампонажі гірничих порід з вибою ствола, склад розчину 1:0,5	м3	112	<i>E35-71-8</i>
Локальний кошторис 2-1-3 загальношахтні витрати				
17	Машини підйомні для вертикальних стволів I період будівництва, однобарабанні з діаметром барабану 2 м	зміна	20	<i>E35-111-3</i>
18	Прохідницькі лебідки вантажопідйомністю 5 т для рятувальної драбини	зміна	20	<i>E35-111-39</i>
19	Прохідницькі лебідки однобарабанні вантажопідйомністю 10 т	зміна	10	<i>E35-111-32</i>
20	Прохідницькі лебідки однобарабанні вантажопідйомністю 10 т	зміна	10	<i>E35-111-32</i>
21	Прохідницькі лебідки однобарабанні вантажопідйомністю 5 т канатоємністю 1000 м	зміна	10	<i>E35-111-31</i>
22	Прохідницькі лебідки з пневмоприводом (у шахті) вантажопідйомністю 2 т	зміна	20	<i>E35-111-41</i>
23	Підвісні полиці з нульовими рамами для стволів діаметром в світлі до 7 м	зміна	20	<i>E35-111-47</i>

Головний інженер проекту
(головний архітектор проекту)  О.В. Плотніков

Склад  М.М. Курило

