

Відомість обсягів робіт

Реконструкція "ЗЗРК". Двухсвітлова сигналізація гор. 640м. ПБР (9 вузлів)

Умови виконання робіт: в умовах діючої шахти, в відкотних гірничих виробках з рухом електровозного транспорту

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 5-1-1 на будівельно-монтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Показчик світловий</u>			
1	Буріння шпурів в горизонтальних виробках з встановленням анкерів	анкер.	120	E35-46-182-2
2	Виготовлення металоконструкцій /в підземних умовах/	т	0,31	E9-72-1
3	Монтаж показчика сигнального світлового	шт	30	M20-202-5
	<u>Розділ 2. Світлофор</u>			
4	Буріння шпурів в горизонтальних виробках з встановленням анкерів	анкер.	96	E35-46-182-2
5	Виготовлення металоконструкцій /в підземних умовах/	т	0,248	E9-72-1
6	Монтаж світлофора двозначного шахтового	шт	24	M20-202-4
	<u>Розділ 3. ЯТВ</u>			
7	Буріння шпурів в горизонтальних виробках з встановленням анкерів	анкер.	63	E35-46-182-2
8	Виготовлення металоконструкцій /в підземних умовах/	т	0,108	E9-72-1
9	Монтаж ящика транспортного вузла (ЯТУ).	шт	7	M20-201-6
	<u>Розділ 4. Гребінки /демонтаж по порожняковому квершлягу - 1150м/</u>			
10	Конструкція зварна демонтаж /в підземних умовах/	т	4,263	M8-152-3
11	Навантаження і розвантаження дрібних штучних вантажів, навантаження або розвантаження вручну з укладанням з підніманням на висоту до 1.5 м	т	4,263	П414-6075
	<u>Розділ 5. Гребінки</u>			
12	Буріння шпурів в горизонтальних виробках з встановленням анкерів	анкер.	1250	E35-46-182-2
13	Ручне газове різання кутика, ширина полиці 40 мм /на поверхні шахти/	перер	1250	Р41-431-5
14	Виготовлення металоконструкцій гребінок Р9КМ-87 /на поверхні шахти/	т	5	E9-72-1
15	Конструкція зварна монтаж /в підземних умовах/	т	9,266	M8-152-3
	<u>Розділ 6. Монтаж обладнання</u>			
16	Монтаж датчиків тролейних. /в підземних умовах/	шт	62	M11-31-1
17	Ящик кабельний, кількість клем 60	шт	4	M10-310-2
18	Установка ретранслятора	шт	1	M8-820-1
19	Монтаж перемичок заземлення	шт	18	M8-823-5

1	2	3	4	5
20	Заземлювачі електричних установок, з труб діаметром до 75 мм	шт	9	M8-823-2
21	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг /в підземних умовах/	м	9420	M8-147-1
22	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4(СБВГ 4x0,9) /в підземних умовах/	шт	368	M8-138-5

Склав Інженер ВКБтаР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гуцул М.М.

Перевірив Начальник ВКБтаР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Череп О.М.

Погоджено:

Головний енергетик
ш. «Експлуатаційна»

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Карпов

Начальник
ш. «Експлуатаційна»

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.І. Каратанас