


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора по строительству и реконструкции
ЧАО "ЭЖРК"

 О.Н. Череп
" / " 2019г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Инв. №60149(ЭЦ) Шкафной газорегулирующий пункт ШГРП и узел учета газа. Ремонт.
Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе работ
Условия работы:

№ п/п	наименование работ	ед. изм.	кол-во	примечание
1	Демонтаж, изготовление, монтаж двери металлической шкафа с навесами, с засовами и петлями под навесной замок, в т.ч.:			
2	сталь листовая t=1,5 мм	м2	23,3	0,2747
3	сталь Ø 10 мм	м	5	0,0088 т
4	Демонтаж, изготовление, монтаж калитки на территорию ШГРП, в т.ч.:			
5	сталь угловая 45x4 мм	м	5	0,01365
6	сталь Ø 10 мм	м	1,2	0,000744
7	Демонтаж с последующим монтажом столбиков ограждения б/у (труба Ø 51 мм)	м/шт	42/14	0,259
8	Демонтаж ограждения территории (сетка рабица)	м2	51 x 2,78	0,142
9	Устройство ограждения территория (сетка грохотная)	м2	51	0,142 6,3734 м
10	Устройство опор трубопроводов (швеллер №12)	м	8	0,088
11	Демонтаж с последующим монтажом ШГРП-16	шт/тн	1/2,8	
12	Демонтаж с последующим монтажом блоков фундаментных ФБС	шт/т	3/2,84	
13	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	1,5	
14	Устройство щебеночного основания t=100 мм	м3	0,4	
15	Устройство монолитной железобетонной подушки под ШГРП-16 t=250 мм, в т.ч.:	м3	0,86	
16	арматура Ø 12 мм	м	47	
17	Устройство монолитных фундаментов под опоры столбиков ограждения	м3	1	
18	Масляная окраска за 2 раза ранее окрашенных металлических конструкций простой конфигурации	м2	45	
19	Масляная окраска за 2 раза ранее окрашенной трубы Ø 159 мм	м	15	7,49
20	Масляная окраска за 2 раза ранее окрашенной трубы Ø 219 мм	м	4	2,75
21	Масляная окраска за 2 раза ранее окрашенной трубы Ø 83 мм	м	5	1,4

Составил: начальник участка «котельная» ЭНЦ

 С.А. Лисняк

Проверил: инспектор ОКСиР по содержанию зданий
К выполнению ЦКТР

 М.П. Паняев

Согласовано: начальник ЭНЦ

 А.В. Холин