

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163


Відомість обсягів робіт

Автодорога до свердловини 1ПТ. Підготовчі роботи.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 3-1-1 на на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Зняття родючого шару.</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	2762,4	
2	Перевезення ґрунту до 5 км	т	4143,6	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м ³	2762,4	
	<u>Розділ 2. Влаштування підготовки з щебню.</u>			
4	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м ²	6906	
5	Навантаження щебню на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	5524,8	
6	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	7734,72	
7	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	6906	
8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м ²	6906	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

 Захаричук О.А.

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Південний вентиляційний ствол №2 в відм.0-355 м з проммайданчиком. Нове будівництво. Підготовчі роботи.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 3-1-1 на на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Зняття родючого шару.</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	21963,6	
2	Перевезення ґрунту до 5 км	т	31704,4	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м ³	21963,6	
	<u>Розділ 2. Влаштування підготовки з щебню.</u>			
4	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м ²	42928	
5	Навантаження щебню на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	36642,4	
6	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 5 км	т	62292,08	
7	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	42928	
8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м ²	42928	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Захарченко Е.А.

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

