

Ведомость объемов работ

Общежитие гостинничного типа ЧАО "ЗЖРК" пр.Энтузиастов,17. Система пожарной сигнализации.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 2-1-1 на установку системы пожарной сигнализации</u>			
1	Установка оборудования контрольного мониторинга	шт	1	
2	Установка штепсельных розеток утепленного типа при скрытой проводке	шт	1	
3	Монтаж шкафа пожарной сигнализации	шт	1	
4	Монтаж бокса	шт	1	
5	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	6865	
6	Прокладка коробов пластиковых	м	5725	
7	Прокладка виниловых труб, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, диаметр условного прохода до 70 мм	м	230	
8	Установка приборов приемно-контрольных	шт	18	
9	Установка коммуникатора МЦА-GSM	шт	1	
10	Монтаж аккумулятора 12В, 18А/ч	шт	19	
11	Монтаж светильника аварийного освещения	шт	19	
12	Извещатель пожарный ручной	шт	107	
13	Установка извещателей ПС автоматических в нормальном исполнении дымовых СПД-3	шт	536	
14	Установка коробки распределительной КР-4Т	шт	176	
15	Монтаж оповещателя светозвукового ОСЗ "Выход", ОСЗ "Пожар", "Шмель-1"	шт	84	

Составил Гурт (Г. Гурасенко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]Проверил Инженер-конструктор 2 кат. Ивашков П.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

27.05.2014г.