

Предприятие с иностранными инвестициями в форме
Частного акционерного общества "Запорожский
железорудный комбинат"

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора по строительству и реконструкции
ЧАО "ЗЖРК"

О.Н. Череп

2019г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Здание участка восстановления деталей РМЦ, инв. №01106. Ремонт межпанельных швов.
Завершающий этап

Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе работ.

20.02.19
До 11.16
09.09.19

№п/п	наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	примечание
1	Расчистка межпанельных швов и швов между панелями и оконными рамами от разрушенного цем.песч. раствора	м	950	РН 20-5-1 РН 3-15-2
2	Заполнение межпанельны швов жгутом из вспененного полиэтилена Ø40мм	м	820	РН 8-40-9 СНН-1891
3	Заполнение межпанельны швов гидроизоляционной мастикой для наружных работ типа Сазиласт (сеч. шва 20см ²)	м	820	РН 20-17-20
4	Заполнение швов между окон. рамами гидроизоляционной мастикой для наружных работ типа Сазиласт (сеч. шва 5см ²)	м	130	
5	Монтаж оцинков. стали (t=1мм, шир.250мм) на дюбелях по температурному шву	м	17	
6	Устройство инвентарных лесов, высота до 12 м	м ²	288	

950 м

Составил: механик РМЦ

А.Г. Лаптев

Проверил: зам.начальника ОКСиР
К выполнению подрядчиком

Е.А. Захарченко

Согласовано: начальник РМЦ

Н.П. Данилов