

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Член Правління - Директор з будівництва та
реконструкції ПрАТ "ЗЗРК"

П. О. Мірошніченко

" " 2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Електроремонтна дільниця (ЕРД). Будівля електроремонтної дільниці (інв. №00066). Заміна віконних блоків будівлі у вісі 11-15 А-Ж та 4-10 А-Г. **Додаткові роботи**

Об'єми орієнтовні, можливе корегування в процесі робіт.

№ п/п	Найменування робіт	од.вим.	кіль-ть	примітка
	Заміна віконних блоків будівлі у вісях 11-15 А-Ж			
1	Обрамуння прорізів стін оцинкованою сталлю, шир. от 80 до 180 мм з риштувань	м2	11	ЕН15-80-6
	Заміна віконних блоків будівлі у вісях 4-10 А-Г			
2	Улаштування сітки під штукатурку прорізів	м2	20,86	РН11-54-1
3	Ремонт штукатурки прямолінійних прорізів всередині будівлі цементно-вапняним розчином	м2	19,6	РН11-7-1
4	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних прорізів цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м2	1,26	РН11-20-1
5	Готування розчинів	м3	0,87	РН20-18-7
6	Шпаклювання прорізів з огрунтуванням поверхні	м2	31,8	РН11-29-1
7	Фарбування прорізів	м2	31,8	РН2-42-7
8	Улаштування теплоізоляції внутрішніх прорізів пінополістеролом	м2	11,52	РН19-22-1
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	4	РН8-31-4
10	Улаштування металевих віконних укосів	м	1,8	РН8-40-4
11	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	30	ЕН8-37-1

Склад: Начальник ЕРД

С.О. Савченко

Перевіряв: інспектор (з технічного нагляду за експлуатацією будівель та споруд)

Р.А. Сидорак

Погоджено: Начальник ВКБтаР

О.М. Череп